

Przedmiar robót

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Kamienny Jaz 9 Użytkownik Adam Kozak

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020210-02-123	Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - demontaż i ponowny montaż rurociągu rozprowadzającego - bez kosztu materiału podstawowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 1.Przecięcie rury 2.Zdemontowanie odcinka rury 3.Przycięcie rury na wymiar 4.Wstawienie odcinka rury z uszczelnieniem pierścieniem gumowym 5.Umocowanie rur do ściany krotność= 1,00	miejsce	24,00
1. 24				24,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110201-01-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II - usunięcie wypełnienia filtra roślinnego z piasku i kory krotność= 1,00	m3	14,37
1. 14,37				14,37
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 110705-03-060	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - złożo żwirowe 4,0-16,0 mm krotność= 1,00	m3	2,70
1. 2,70				2,70
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 110705-03-060	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie = złożo piaskowe 0,5-2,0 mm krotność= 1,00	m3	7,96
1. 7,96				7,96
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 110705-01-060	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - złożo z kory drzewnej krotność= 1,00	m3	3,71
1. 3,71				3,71
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 110707-01-020	Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych krotność= 1,00	szt	100,00
1. 100				100,00

7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210108-01-020	<i>Opryskiwanie drzew i krzewów spryskiwaczem ręcznym. Pozycja zastępcza - dotyczy dozowania biopreparatu</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1. Dowieszenie materiałów dla przygotowania roztworu 2. Przygotowanie roztworu i napełnienie zbiornika 3. Dwukrotne spryskiwanie drzew i krzewów <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00
1. 1,00				1,00