

MODYFIKACJA NR 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą:
**„Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej nr 2
w Chojnie”**

W związku z zapytaniem skierowanym do „Zamawiającego” po sprawdzeniu ich zasadności wyjaśniam co następuje:

W sporządzanej ofercie cenowej należy dodatkowo uwzględnić następujące pozycje kosztorysowe:

1. KNR-W 2-02 0212-13 Wieńce w ścianie szczytowej w ilości
 $0,38 \times 0,20 \times 10,30 \times 2 \times 2 = 3,1312 \text{ m}^3$
2. KNR-W 2-02 0208-01 Słupy – rdzenie łączące wieńce obwodowy
z wieńcem na ścianach szczytowych w ilości
 $0,38 \times 0,25 \times (4,77 + 1,45 \times 2) = 0,7286 \text{ m}^3$
3. W pozycji 38 przedmiaru robót podana ilość słupów stalowych jest błędnie wpisana (7,65 t) należy przyjąć wagę zgodną z zestawieniem stali na rysunku nr 10 w ilości **2,75 t**.
Przyjęta pozycja kosztorysowa w nakładach materiałowych nie uwzględnia nakładu podstawowego jakim są prefabrykaty słupów stalowych. W wycenie należy uwzględnić ich koszt.

Sporządził:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Planowania Przestrzennego,
Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska
Inż. Jan Berbeś