

Chojna, dnia 17 listopada 2023 r.

DIR.271.9.1.2023.MKA

## Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00470353/01.*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, w następującym zakresie:

### **Pytanie nr 1:**

W dokumentacji przewidziano ocieplenie poddasza i połaci dachowej wełną. W STIWOR przewidziano wełnę gr. 10 i 15 cm lambda 0,035 i gr. 100 – 200 mm lambda 0,023-0,036. Natomiast w projekcie technicznym przewidziano wełnę grubości 10 cm i 20 cm Lambda 0,037. Którą z tych wartości i grubości trzeba użyć do ocieplenia?

### **Odpowiedź:**

*Zgodnie z zapisami SWZ podstawą wyceny jest projekt techniczny. W związku z powyższym do ocieplenia obiektu należy zastosować wełnę mineralną o parametrach wskazanych w projekcie technicznym.*

### **Pytanie nr 2:**

W projekcie technicznym przewidziano na drewnianych stropach poddasza ocieplonych wełną mineralną dodatkowe zabezpieczenie niepalnymi płytami OSB SF. Czy Zamawiający przewiduje jej wykonanie? Brak powyższej pozycji w przedmiarze.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający zmodyfikował opis w projekcie technicznym w punkcie nr 7. Tym samym wyjaśnia, konstrukcja poddasza musi być oddzielona od pomieszczeń użytkowych przegrodą EI60. W takim przypadku zastosować należy 2x płyty GKF na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. W pierwszej kolejności należy zastosować materiały pochodzące z demontażu.*

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o zamieszczenie rysunków podkonstrukcji pod pompy ciepła jak i piece c.o.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że fundament lub podkonstrukcja możliwa będzie do określenia po doborze urządzenia przez Wykonawcę robót.*

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu kosztorysów w wersji ATH. Jeżeli tak, to prosimy o ich zamieszczenie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający publikuje przedmiary robót budowlanych w wersji edytowalnej ATH.*

**Pytanie nr 5:**

W przedmiarze robót instalacyjnych są przewidziane roboty ziemne z odwozem na odl. do 10 km (412,8 m<sup>3</sup>) oraz zasypanie w/w wykopów. A co z dowozem materiału do zasypania wykopów- nie jest policzony. Prosimy o korektę przedmiaru o dowóz materiału do zasyпки.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że grunt który zostanie wywieziony z placu budowy, musi zostać nawieziony celem uzupełnienia. Zamawiający zaktualizował przedmiar robót w tym zakresie.*

**Pytanie nr 6:**

Zamawiający przewiduje ogrodzenie pomp ciepła w formie żaluzji akustycznych. Prosimy o zamieszczenie rysunku przykładowego ogrodzenia.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający zakłada, że zostaną zamontowane żaluzje akustyczne na podkonstrukcji stalowej – dobór żaluzji nastąpić może po doborze urządzeń. Zamawiający publikuje przykładowe zdjęcia i rysunki żaluzji akustycznych.*

**Pytanie nr 7:**

Proszę o wyjaśnienie zakresu robót. W przedmiarze branży sanitarnej są roboty budowlane: rozebranie i odtworzenie sufitu podwieszanego z GK w ilości 250-300 m<sup>2</sup>. Proszę o informację czy należy ujmować te roboty pomimo, że nie występują w projekcie branży sanitarnej?

**Odpowiedź:**

*Wskazane prace w zakresie sufitów podwieszanych stanowią roboty odtworzeniowe, przywracające sufit do stanu pierwotnego. W związku z powyższym przedmiotową pozycję należy ująć w wycenie przedmiotu zamówienia.*

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka