

Przedmiar robót

TEREN REKREACYJNY PRZY POLSKO-NIEMIECKIM CENTRUM Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym 26

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNCK 17020604-02-052	<i>Koszenie pielęgnacyjne porostu zadarnienia, kosiarkami ciągnionymi mechanicznie, zbiór masy 5-10 Mg/ha krotność= 1,00</i>	ha	0,50
	1.			0,00
	2. 50*100/10000			0,50
2	wg nakładów rzeczowych KNCK 17020605-02-052	<i>Obróbka mechaniczna istniejących nawierzchni darniowych. Oczyszczenie nawierzchni broną zębatą krotność= 1,00</i>	ha	0,18
	1. 30,00*60,00/10000			0,18
3	wg nakładów rzeczowych KNCK 17020603-03-052	<i>Uzupełnienie trawostanu przez podsiew mieszanką roślin motylkowych z nawożeniem w dawce N 40 kg/ha krotność= 1,00</i>	ha	0,18
	1. 0,18			0,18
4	wg nakładów rzeczowych KNCK 17020605-05-052	<i>Obróbka mechaniczna istniejących nawierzchni darniowych. Kompresacja nawierzchni wałem ciężkim krotność= 1,00</i>	ha	0,18

2. BRAMKI

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-230310-07-020	<i>Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0310</i> 1.Podniesienie elementów i próbne umieszczenie w tulejach fundamentowych. Dopasowanie styków montażowych słupków, stojaków i bramek z tulejami. Regulacja elementów. 2.Ostateczne ustawienie elementów w tulejach z zachowaniem ich pionowego i poziomego położenia. 3.Kolumna 04 - montaż konstrukcji stalowej stojaka na fundamentie betonowym z połączeniem elementów na śruby konstrukcyjne. <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	2,00
1. 2,00				2,00
6	wg nakładów rzeczowych AW-090	<i>Siatki bramkowe do piłki nożnej - bramka 3,00x2,00 m</i> <i>Grupa kosztów: Wyposażenie</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	2,00
1. 2,00				2,00

3. OGRODZENIE BOISKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1804-11-04 0	<i>Ogrodzenia z paneli powlekanych o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,50 m z kształtowników zamkniętych 6/4 cm ocynkowanych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1804</i> 1.Wykopanie dołów 2.Ustawienie słupków żelbetowych w dołach i zasypanie ich z ubiciem ziemi warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10) 3.Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych (kol.11-12) 4.Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia 5.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne słupków stalowych 6.Naciągnięcie i przymocowanie trzech rzędów w drutu kolczastego (kol.13) <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	92,00
1. 26*2+40				92,00
2.				0,00
3.				0,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-230402-03-020	<i>Furtki o wymiarach 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia boiska</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0402</i> 1.Zawieszenie bramy lub furtki na gotowych słupach. 2.Wyregulowanie zawieszenia. 3.Dwukrotne pomalowanie farbą olejną. <i>krotność= 1,50</i>	<i>szt</i>	1,00
1. 1				1,00